



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด ที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการตามงบประมาณรายจ่ายทุนสำรองเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการตามงบประมาณรายจ่าย
ทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวิทย์ ธารชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ดูแลบำรุงรักษาดูแลถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำลึก
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)			
1	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน พร้อมเกลี่ยเรียบ *พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	254,625.00	1.3607	346,468.24	
	รวมค่างานทั้งหมด			346,468.24	
คิดราคาประเมินเพียง (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				346,000.00	

กรรมการ

(นายเกียรติ ทุติมานันท์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(นายธนากร ทุติมานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ มากบุญ)

นิติกรปฏิบัติการ

บัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ดูแลบำรุงรักษาดถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำลึก
ปริมาณงาน ลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย พร้อมเกลี่ยเรียบตาม อบต.วังน้ำลึกกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
1	ถนนสายหนองหิน ถนนกว้าง 3.50 ม. ระยะทางประมาณ 2,000 ม. บริเวณถนน คสล. ถึงบ้านนางอานวย คงเพชรศักดิ์ กว้าง 3.50 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. - ใช้หินคลุก *พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ - โครงการ จำนวน 1 ป้าย	875.00	ลบ.ม.	287.00	251,125.00	4.00	3,500.00	254,625.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง ทั้งสิ้น	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
								254,625.00	

กรรมการ

(นายชูเกียรติ ชูติมานันท์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(นายชนานกร ชูติมานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ มากบุญ)

นิติกรปฏิบัติการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด *พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	239,609.02	1.3056	312,833.54	
	รวมค่างานทั้งหมด			312,833.54	
	คิดราคาประเมินเพียง (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			312,000.00	


.....กรรมการ


(นายชูเกียรติ ชูติมานันท์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


.....กรรมการ

(นายชนากร ชูติมานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ มากบุญ)

นิติกรปฏิบัติการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกำพล ฟุ่งสกุล ถึง บ้านนางสาส์ เลิศพันธุ์ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ยาว 98.00 เมตร รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลึกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
	งานรางระบายน้ำ คสล. ต่อ 1.00 ม.								
1	ปริมาณดินขุด	0.36	ลบ.ม.	0.00	-	19.37	6.97	6.97	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.02	ลบ.ม.	368.00	7.36	99.00	1.98	9.34	
3	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.0054	ตัน	29,341.00	158.44	4,100.00	22.14	180.58	
4	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"	0.52	ลบ.ฟ.	644.00	334.88	-	-	334.88	
5	ไม้โครงคร่าว	0.11	ลบ.ฟ.	934.00	102.74	-	-	102.74	
6	ค่าแรงไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	0.00	-	133.00	66.50	66.50	
7	ตะปู	0.15	กก.	50.00	7.50	-	-	7.50	
8	คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ชม.)	0.10	ลบ.ม.	1,706.00	170.60	306.00	30.60	201.20	
9	ลวดผูกเหล็ก	0.12	กก.	44.00	5.28	-	-	5.28	
	งานฝาเหล็ก ต่อ 1.00 ม.								
1	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	2.00	ม.	210.00	420.00	-	-	420.00	
2	เหล็กแบน 2 นิ้วหนา 6 มม.	9.00	ม.	90.00	810.00	-	-	810.00	
3	ค่าแรงทำฝาเหล็ก(ทาสีกันสนิม)	1.00	ฝา	0.00	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมงานรางระบายน้ำ คสล. + ฝาเหล็ก ต่อ 1.00 เมตร							2,444.99	
	ก่อสร้างรางระบายน้ำยาว	98.00	ม.	2,444.99	239,609.02	0.00	-	239,609.02	
	*พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ -	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	โครงการ จำนวน 1 ป้าย								
	ค่าวัสดุ + แรงงาน							239,609.02	

.....กรรมการ (นายชูเกียรติ ชูติมานันท์) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

.....กรรมการ (นายธนกร ชูติมานันท์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประธานกรรมการ (นายสุรสิทธิ์ มากบุญ) นิติกรปฏิบัติการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ดูแลบำรุงรักษาดูถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)			
1	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน พร้อมเกลี่ยเรียบ	62,637.75	1.3607	85,231.19	
	รวมค่างานทั้งหมด			85,231.19	
คิดราคาประเมินเพียง (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				85,000.00	

.....กรรมการ

(นายชูเกียรติ ชูติมานันท์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายธนากร ชูติมานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ มากบุญ)

นิติกรปฏิบัติงาน

บัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง




โครงการ คู่มือบำรุงรักษาดถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำลึก
 ปริมาณงาน ลงหินคลุก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย พร้อมเกลี่ยเรียบ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุก
 ไม่น้อยกว่า 215.25 ลบ.ม. ตาม อบต.วังน้ำลึกกำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
1	สายบ้านเขาดิน - บ้านวังเงิน ถนนกว้าง 8.00 ม. ระยะทางประมาณ 4,500 ม. บริเวณป่าชุมชน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. -ใช้หินคลุก	215.25	ลบ.ม.	287.00	61,776.75	4.00	861.00	62,637.75	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง ทั้งสิ้น							62,637.75	

กรรมการ (นายสุเกียรติ ชูติมานันท์) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ (นายธนากร ชูติมานันท์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ (นายสุรสิทธิ์ มากบุญ) นิติกรปฏิบัติการ
---	--	--